

Przebudowa drogi powiatowej nr 2422R w Medyce poprzez budowę chodnika  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Przebudowa drogi powiatowej nr 2422R w Medyce poprzez budowę chodnika</b>					
1		Odcinek I - str. lewa			
1	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały z rur PEHD średnicy 400 mm z materiałów sypkich grub. 10 cm	m3		
		1,2	m3	1,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,200</b>
2	KNNR 4 1308-06	Kanały z rur PEHD śr. zewn. 400 mm	m		
		12	m	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
3	KNNR 1 0318-01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III	m3		
		3,0 * 4,0 * 6,0 + (160 * 2 * 0,7)	m3	296,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>296,000</b>
4	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 10 km samochodami samowładowczymi Pozyskanie gruntu na nasyp	m3		
		296	m3	296,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>296,000</b>
5	KNR-W 2-18 0519-03	Komory murowane z betonitów, płyta nastudzienna typu ciężkiego	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wykonanie obudowy wylotu kanałów	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
7	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		170	m	170,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>170,000</b>
9	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		172	m	172,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>172,000</b>
10	KNNR 6 0102-06	Koryta gł. 50 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2		
		170 * 0,5	m2	85,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,000</b>
11	KNNR 6 0112-05	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		170 * 0,5	m2	85,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,000</b>
12	KNNR 6 0109-03	Podbudowy betonowe z betonu C16/20, w-wa zasadnicza grubości 25 cm	m2		
		170 * 0,5	m2	85,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,000</b>
13	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		170 * 0,5	m2	85,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,000</b>
14	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		

## Przebudowa drogi powiatowej nr 2422R w Medyce poprzez budowę chodnika

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		170 * 0,5	m2	85,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,000</b>
15 d.1	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 20 cm	m2		
		170 * 1,5	m2	255,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>255,000</b>
<b>2</b>		<b>Odcinek II - str. prawa</b>			
16 d.2	KNNR 1 0318-01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III	m3		
		(10,0 * 2,0 * 0,5) + (3,0 * 2,0 * 36,0)	m3	226,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>226,000</b>
17 d.2	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 10 km samochodami samowyladowczymi. Pozyskanie gruntu na nasyp	m3		
		(10,0 * 2,0 * 0,5) + (3,0 * 2,0 * 36,0)	m3	226,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>226,000</b>
18 d.2	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		49	m	49,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,000</b>
19 d.2	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 20 cm	m2		
		10 * 1,65 + 38 * 1,5	m2	73,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>73,500</b>
20 d.2	KNNR 4 1308-06	Kanały z rur PEHD o śr. zewn. 400 mm	m		
		36	m	36,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,000</b>